

ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" Рудник "Комсомольский". Вскрытие и отработка залежи С-2 Октябрьского месторождения. Корректировка. 2 ПК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01а-01.4(II)-12-СС-РД-С02

(локальный сметный расчет)

на Системы связи (СС) (монтажные работы), Транспортный горизонт -950 м. Участковый водоотлив № 2. 2 ПК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 21-08-07-066-71.1-СС

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	3,065	30,225	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,815	11,47	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	16,56	16,56	чел.час
Трудозатраты механизаторов			чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2004 г., с индексацией в текущие цены на 01.01.2026			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда Рабочих ч.-час
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Механизаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Строительные работы														
<i>Окраска кабельных конструкций</i>														
1	ФирЕР13-06-003-01 Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (ФирЕР-2004 ТЧ35 разд.3 п.3.1.101. Применение расценок на общестроительные работы - в подземных условиях ОЗП=1,12; ЭМ=1,14 к расх.; ЗПМ=1,14; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,14; ФирЕР-2004 пр.3 п.10.1. При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5)	13	27,42	27,42		641	641		14,061	1	9022	9022		13,13
	Накладные расходы от ФОТ(9022 руб.)		76%			487				125%*0,8	9022			
	Сметная прибыль от ФОТ(9022 руб.)		43%			276				16%	1444			
	Всего с НР и СП					1404					19488			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФирЕР13-07-001-02 ----- Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом прим. (100 м2 обезжириваемой поверхности) ----- (ФирЕР-2004 ТЧ35 разд.3 п.3.1.101. Применение расценок на общестроительные работы - в подземных условиях ОЗП=1,12; ЭМ=1,14 к расх.; ЗПМ=1,14; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,14; ФирЕР-2004 пр.3 п.10.1. При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5)	0,13	1073,92	285,57 ----- 776,45	11,9 ----- 0,36	170	67 ----- 101	2	14,041 ----- 6,571	7,397 ----- 10,962	1614	938 ----- 664	12 ----- 2	1,32
	Накладные расходы от ФОТ(940 руб.)		76%			51				125%*0,8	940			
	Сметная прибыль от ФОТ(940 руб.)		43%			29				16%	150			
	Всего с НР и СП					250					2704			
3	ФирСЦ-101-1292 ----- Уайт-спирит (т)	-0,0042	21656,32	----- 21656,32		-91	----- -91		1 ----- 6,987	1 ----- 1	-636	----- -636		
4	ФирСЦ-113-0156 * ----- Растворитель марки Р-4 (т)	0,0042	29671,54	----- 29671,54		125	----- 125		1 ----- 4,487	1 ----- 1	559	----- 559		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ФирЕР13-06-004-01 ----- Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) ----- (ФирЕР-2004 ТЧ35 разд.3 п.3.1.101. Применение расценок на общестроительные работы - в подземных условиях ОЗП=1,12; ЭМ=1,14 к расх.; ЗПМ=1,14; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,14; ФирЕР-2004 пр.3 п.10.1. При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5)	13	3,56	3,05	0,51	78	72	6	14,087 ----- 1	5,176 ----- 1	1040	1006	34	1,43
	Накладные расходы от ФОТ(1006 руб.)		76%			55				125%*0,8	1006			
	Сметная прибыль от ФОТ(1006 руб.)		43%			31				16%	161			
	Всего с НР и СП					164					2207			
6	ФирЕР13-03-004-12 ----- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт- шпатлевкой ЭП-0010 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ----- (ФирЕР-2004 ТЧ35 разд.3 п.3.1.101. Применение расценок на общестроительные работы - в подземных условиях ОЗП=1,12; ЭМ=1,14 к расх.; ЗПМ=1,14; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,14; ФирЕР-2004 пр.3 п.10.1. При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5)	0,13	2077,68	152,87 ----- 1907,15	17,66 ----- 0,36	286	36 ----- 248	2	14,009 ----- 7,717	6,252 ----- 10,962	2429	500 ----- 1914	15 ----- 2	0,68
	Накладные расходы от ФОТ(502 руб.)		76%			27				125%*0,8	502			
	Сметная прибыль от ФОТ(502 руб.)		43%			15				16%	80			
	Всего с НР и СП					328					3011			
7	ФирСЦ-113-0194 ----- Шпатлевка ЭП-0010 красно- коричневая (т)	-0,0026	77473,13	----- 77473,13		-201	----- -201		1 ----- 8,372	1 ----- 1	-1686	----- -1686		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФирСЦ-113-0156 ----- Растворитель марки Р-4 (т)	-0,00104	29671,54	----- 29671,54		-31	----- -31		1 ----- 4,487	1 ----- 1	-138	----- -138		
9	ФирСЦ-113-0122 ----- Отвердитель № 1 (т)	-0,00011	143236,22	----- 143236,22		-16	----- -16		1 ----- 5,655	1 ----- 1	-89	----- -89		
10	ФирСЦ-113-0156 * ----- Растворитель марки Р-4 (т)	0,0007	29671,54	----- 29671,54		21	----- 21		1 ----- 4,487	1 ----- 1	93	----- 93		
11	ООО "Защитные покрытия" от 10.07.2025 г. * ----- Отвердитель PRIM E 14 (кг)	0,3619	212,83	----- 212,83		77	----- 77		1 ----- 6,571	1 ----- 1	506	----- 506		
12	ООО "Защитные покрытия" от 10.07.2025 г. * ----- PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) RAL 7004 (кг)	4,524	162,16	----- 162,16		734	----- 734		1 ----- 6,571	1 ----- 1	4821	----- 4821		
Итого по разделу 1 Строительные работы :						2 761					30 840			
Итого прямые затраты по смете						1 430	453	10			12 437	6370	59	16,56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1 792					17 535			
В том числе, справочно:														
Районный к-т 1,8 (Поз. 1-12)						362	362				5 098	5096	2	
В том числе (справочно):														
фонд оплаты труда (ФОТ)						815					11 470			
материалы						967					6 008			
эксплуатация машин и механизмов						10					61			
Накладные расходы						619					11 470			
Сметная прибыль						350					1 835			
Итого по смете:														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						2 761					30 840			16,56
Итого						2 761					30 840			16,56
Северные надбавки 62%						281								
Северные надбавки 80%											5 098			
Зимнее удорожание 0,74%						23					266			
Итого						3 065					36 204			
Стоимость материалов -МАТЗАК											-5 979			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете						3 065					30 225			16,56
Материалы заказчика						956					5 979			

Составил: А.В. Олейниченко

